

Falselementer i porebeton

Leth Beton's falselementer er skåret af porebeton med en rumvægt på 575 kg/m³.

Falselementerne er 600 mm lange, de pålimes med elementlim og fastgøres vandret med karmskrue pr/300 mm. og lodret med karmskrue pr/600 mm.

Falselementerne monteres med 10 mm overmål, som efterfølgende pudses.

Falselementer større end 150 mm. monteres med vinkelbeslag.

Falselementerne er ikke beregnet til fastgørelse af vinduer og dører, disse må fastgøres med vinkelbeslag.

Falselementer i bunden af vinduer, må ikke bære vinduet direkte, her skal bruges vinkelbeslag under de bærende punkter.